

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zemplínska Teplica - Prístrešok pri Dome smútku

Objekt:

**01 - Prístrešok**

JKSO:

Miesto: obec Zemplínska Teplica

KS:

Dátum: 28. 5. 2021

Objednávateľ:

obec Zemplínska Teplica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

KApAR s.r.o. Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Zemplínska Teplica - Prístrešok pri Dome smútku

Objekt:

**01 - Prístrešok**

Miesto: obec Zemplínska Teplica

Dátum: 28. 5. 2021

Objednávateľ: obec Zemplínska Teplica

Projektant: KApAR s.r.o. Prešov

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,000**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 1 Zemné práce 0,000

1	K	113106122	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	5,000		0,000
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,500		0,000
3	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	1,500		0,000
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,500		0,000

D 2 Zakladanie 0,000

5	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného	m3	0,250		0,000
6	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,250		0,000
7	K	275351217	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie	m2	10,000		0,000
8	K	275351218	Debnenie základových pätiiek, odstránenie	m2	10,000		0,000

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,000

9	K	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	2,056		0,000
10	M	1338435050	Stĺp 120/120mm 5 ks po 2,857m vrátane náteru	t	0,332		0,000
11	M	13384350501	Prievlak 120/220mm 2 ks po 6,034 vrátane náteru	t	0,532		0,000
12	M	13384350502	Prievlak 120/220mm 2 ks po 2,660m vrátane náteru	t	0,234		0,000
13	M	13384350503	Väznica 160/80mm 7 ks po 3,640m vrátane náteru	t	0,403		0,000
14	M	13384350504	Väznica 160/80mm 7 ks po 3,382m vrátane náteru	t	0,374		0,000
15	M	13384350505	Väznica 160/80mm 4 ks po 6,120m vrátane náteru	t	0,386		0,000

D 5 Komunikácie 0,000

16	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm	m2	5,000		0,000
17	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	5,000		0,000
18	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	5,000		0,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

19	K	622463024	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetrácia	m2	264,629		0,000
20	K	6224632571	Očistenie fasády	m2	264,629		0,000
21	K	622464236	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	264,629		0,000
22	K	622467331	Vonkajšia omietka stien, jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie ručne	m2	105,852		0,000
23	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	264,629		0,000
24	K	632211411	Doplnenie dlažby z lomového kameňa do 4m2 kladené do cem.malty	m2	5,000		0,000
25	M	583100101	Kamenná dlažba	m2	5,000		0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,000		0,000
27	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	217,170		0,000
28	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	434,340		0,000
29	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	217,170		0,000
30	K	953946111	Rohový hliníkový profil s integrovanou tkaninou - 100x100	m	204,568		0,000
31	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	116,668		0,000
32	K	9760101	Demontážne práce - prístrešok, klampiarske konštrukcie	súb	1,000		0,000
33	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	6,544		0,000
34	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,500		0,000
35	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	45,000		0,000
36	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,500		0,000
37	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	81,000		0,000
38	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	4,500		0,000
D 99			Presun hmôt HSV				0,000
39	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,559		0,000
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,000
D 762			Konštrukcie tesárske				0,000
40	K	762810017	Záklop stropov z dosiek OSB na zraz hr. dosky 25 mm	m2	63,887		0,000
41	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			0,000
D 764			Konštrukcie klampiarske				0,000
42	K	764171301	Podhľad s plechovej krytiny z LPL plechu	m2	58,650		0,000
43	K	764171709	Krytina trapézový systém sklon strechy do 30°	m2	63,887		0,000
44	K	764322240	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm	m	39,846		0,000
45	K	764753001	Odpadová rúra kruhová z poplastovaného plechu	m	5,800		0,000
46	K	764753005	Spodný diel odpadovej rúry D 100 mm Lindab Standard	ks	2,000		0,000
47	K	764753016	Výtokové koleno potrubia D 100 mm Lindab Standard	ks	2,000		0,000
48	K	764761111	Žľab pododkvapový štvorcový rozmer 136 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	13,632		0,000
49	K	764761235	Žľabový kotlík k štvorhranným žľabom rozmer 136 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000		0,000
50	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				0,000
51	K	765901304	Prekrytie strechy jednoduchej fóliou hydroizolačnou	m2	63,887		0,000
52	M	6286156800	Poistná hydroizolácia GUTTA FOL	m2	73,470		0,000
53	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				0,000
54	K	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	15,000		0,000
55	M	553100101	Zábradlie oceľové so zvislými tyčovými prvkami	m	15,000		0,000
56	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	60,000		0,000
57	M	5530102	Atypické kovové doplnkové konštrukcie - Oceľové platne, kotvy	t	0,061		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
D 787			Dokončovacie práce - zasklievanie				0,000
59	K	787192512	Zasklievanie stien a priečok sklom bezpečnostným	m2	88,211		0,000
60	M	6342644000	Sklo bezpečnostné hrúbky 8mm do hliníkového rámu	m2	92,622		0,000
61	K	998787201	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
D OST			Ostatné				0,000
62	K	9990101	Dodávka urnových schránok CHARON II	ks	21,000		0,000